

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**PLF.271.1.10.2018**

Grudziądz dnia: 2018-03-15

## **ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-03-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

### **Rozbudowa drogi gminnej nr 040502C Wałdowo Szlacheckie - Błędowo,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W projekcie stałej organizacji ruchu występują rozbieżności ilości między opisem a rysunkami Prosimy o sprecyzowanie ilości znaków pionowych.
2. Prosimy o określenie gwarancji na oznakowanie poziome i nasadzenia kompensacyjne drzew.
3. Dot. poz. 25 kosztorysu drogowego "spiralne wyjścia dla płazów". Prosimy o zamieszczenie rysunków, szczegółów, SST dla powyższej pozycji.
4. W kosztorysie ofertowym branża drogowa jest pomiar geodezyjny w ilości 1,17 km natomiast w SWIZ, opisie technicznym itp. jest wpisana długość przebudowywanego odcinka w ilości 2,0 km. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i określenie lokalizacji przebudowywanego odcinka na planie sytuacyjnym.
5. Wg kosztorysu drogowego do wycinki jest 27 drzew, natomiast zgodnie z załączoną tabelą w opisie technicznym drzew do wycinki wskazano 255 szt, w opinii RDOŚ wskazano 596 szt.. Prosimy o określenie ilości drzew do wycinki.
6. Prosimy o dopisanie pozycji kosztorysowej na wykonanie skrzynek lęgowych zgodnie z RDOŚ w ilości 30 szt.
7. Prosimy o dopisanie pozycji kosztorysowych związanych z budową ścieżki rowerowej opisanej w SIWZ i projekcie.
8. Prosimy o dopisanie pozycji kosztorysowych związanych z budową ronda opisanego w SIWZ i projekcie.
9. Prosimy o wyjaśnienie pojęcia poz. kosztorysowej 2.6 "Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia"

10. Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych.

11. Prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjno- wysokościowego wraz z legendą

12. Prosimy o załączenie przedmiarów robót wraz z wyliczeniami ilości robót do poszczególnych pozycji.

13. Prosimy o załączenie szczegółów muru oporowego.

14. Prosimy o podanie głębokości koryta.

15. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego, (dot. SST 04.07.01, 05.03.05).

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Ad. 1.** Ilość znaków pionowych do ustawienia w ramach inwestycji w poniższej tabeli:

Zestawienia oznakowania pionowego na realizowanym odcinku zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 040502C Waldowo Szlacheckie - Błędowo			
Lp.	Oznaczenie	Ilość	Uwagi
1	2	3	4
<b>Znaki ostrzegawcze</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
1	A-7	6	
2	A-11a	4	
3	A-30	5	
<b>Znaki zakazu</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
1	B-25	6	
2	B-27	2	
3	B-33	2	Uwaga do POR: 30 km/h zamiennie za 40km/h
4	B-33	1	Uwaga do POR: 60 km/h zamiennie za 70km/h
<b>Znaki nakazu</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
1	C-13	2	
2	C-13a	2	
3	C-12	4	
<b>Znaki informacyjne</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
1	D-1	2	
2	D-2	2	
3	D-6	2	
4	D-6a	2	
5	D-15	2	
6	D-42	2	
7	D-43	1	
<b>Tabliczki/Tablice</b>		<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
1	T-1	4	20m
2	T-1	2	150m
3	T-18	3	
4	Tablica: UWAGA KORYTARZ MIGRACJI ZWIERZĄT	1	60X100cm

**Ad. 2.** 36 miesięcy

**Ad. 3.** Zgodnie z załączonym szkicem oraz opisem Decyzji RDOŚ

**Ad. 4.** Na rysunku Zakres Zamówienia Publicznego wskazano wszystkie kilometraże – długości, na jakich należy wykonać prace. Podano osobne kilometraże dla każdej branży.

Największy zakres dotyczy branży elektrycznej i ona jest podana w pozycji przedmiarowej: „pomiar geodezyjny”.

**Ad. 5.** Na realizowanym w ramach zamówienia publicznego odcinku do usunięcia jest 47 drzew o średnicy do 95cm oraz 6 drzew o średnicy powyżej 95cm czyli od 180 do 210cm.

**Ad. 6.** W związku z ograniczeniem zadania inwestycyjnego w stosunku do przedstawionego do RDOŚ Wykonawca w ramach zadania wykona zgodnie z zapisami decyzji RDOŚ 10 skrzynek lęgowych.

**Ad. 7.** Ścieżka rowerowa uwzględniona jest w poszczególnych, jednostkowych pozycjach przedmiarowych.

**Ad. 8.** Rondo uwzględnione jest w poszczególnych, jednostkowych pozycjach przedmiarowych.

**Ad. 9.** Patrz odpowiedź nr 5

**Ad. 10.** Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych.

**Ad. 11.** Plan umieszczony w załączeniu.

**Ad. 12.** Zamawiający zamieścił w dniu ogłoszenia przedmiary robót dla wszystkich branż i na podstawie tych przedmiarów Wykonawca przygotowuje kosztorysy ofertowe.

**Ad. 13.** Mur oporowy należy wykonać jako prefabrykowany typu "L" 120x90x15cm z C25/30na podbudowie z KŁSM gr. 10cm zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną. Szczegóły zależą od producenta Zamawiający nie narzuca szczegółów poza określonymi do tej pory w Zamówieniu.

**Ad 14.** Głębokość korytowania do 40cm.

**Ad. 15.** Odcinek próbny należy skalkulować w ofercie o następujących parametrach: powierzchni 500 m<sup>2</sup> długości minimum 100m w odległości do 500 metrów od budowy. Odcinek próbny dotyczy podbudowy z betonu asfaltowego AC-22P gr. 7cm , warstwy ścieralnej gr. 4cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

*Zamawiający*