

KOSZTORYS OFERTOWY  
BRANŻA DROGOWA  
ROZBUDOWA DRÓGI GMINNEJ NR 40502C I NR 040503C WAŁDOWO - BŁĘDOWO

Lp.	Podstawy (SST)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
1.	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	xxx	xxx	xxx	xxx
1.1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	1,17		
2.	D.01.02.01	<b>Usunięcie drzew i krzewów</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
2.1	D.01.02.01	Usunięcie drzew wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu o średnicy 46 - 55 cm	szt.	1,00		
2.2	D.01.02.01	Usunięcie drzew wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu o średnicy 56 - 65 cm	szt.	38,00		
2.3	D.01.02.01	Usunięcie drzew wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu o średnicy 66 - 75 cm	szt.	2,00		
2.4	D.01.02.01	Usunięcie drzew wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu o średnicy 86 - 95 cm	szt.	4,00		
2.5	D.01.02.01	Usunięcie drzew wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu o średnicy 86 - 95 cm	szt.	2,00		
2.6	D.01.02.01	Ścinanie drzew miękkich - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia	szt.	248,00		
2.7	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyc gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0,15		
3.	D.01.02.02	<b>Zdjęcie warstwy humusu</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
3.1	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu na głębokość do 40cm	m <sup>2</sup>	1 175,00		
3.2	D.01.02.02	Wywóz nadmiaru humusu wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	400,00		
4.	D.01.02.04	<b>Rozbiórki elementów dróg i ulic</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia i gruzu gr. 15cm wraz z wywozem i utylizacją	m <sup>2</sup>	2 450,00		
4.2	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na lawie betonowej wraz z wywozem i utylizacją	m	360,00		
4.3	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na lawie betonowej wraz z wywozem i utylizacją	m	165,00		
4.4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z betonu gr. 20cm wraz z wywozem i utylizacją	m <sup>2</sup>	190,00		
	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
5.	D.02.01.01	<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	1 741,00		
6.	D.02.03.01	<b>Wykonanie nasypów</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
6.1	D.02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z kosztem zakupu i transportu	m <sup>3</sup>	157,00		
6.2	D.02.03.01	Wykonanie wymiany gruntu wraz z kosztem zakupu materiału i transportem	m <sup>3</sup>	1 512,00		
7.	D.02.03.01	<b>Wykonanie warstwy odcinającej</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
7.1	D.02.03.01.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm	m <sup>2</sup>	537,00		
7.1	D.02.03.01.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 20cm	m <sup>2</sup>	4 900,00		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
8.	D.04.01.01	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
8.1	D.04.01.01.12	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	6 577,00		
9.	D.04.03.01	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
9.1	D.04.03.01.11	Oczyszczenie warstw z kruszywa łamanego	m <sup>2</sup>	6 432,00		
9.2	D.04.03.01.13	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych	m <sup>2</sup>	7 515,00		
10.	D.04.04.02	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
10.1	D.04.04.02.12	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm slab. mechanicznie gr. 10 cm (chodniki, ścieżki pobocza)	m <sup>2</sup>	2 137,00		
10.2	D.04.04.02.12	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm slab. mechanicznie gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	4 295,00		
11.	D.04.05.01	<b>Podbudowa z betonu C16/20</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
11.1	D.04.05.01	Podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem o Rm =2,5MPa gr. 15cm zatoki i wyspy	m <sup>3</sup>	155,00		
11.2	D.04.06.01	Podbudowa z betonu C16/20 - gr. 20cm zatoki	m <sup>3</sup>	155,00		
12.	D.04.05.01	<b>Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
12.1	D.04.05.01.22	Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P grubość warstwy 7cm	m <sup>2</sup>	3 765,00		
12.2	D.04.05.01.22	Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P grubość warstwy 4cm - ścieżka rowerowa	m <sup>2</sup>	1 435,00		
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
13.	D.05.03.05	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
13.1	D.05.03.05	Nawierzchnia z AC11AS grubość warstwy 4 cm warstwa ścierna (wraz ze ścieżką rowerową)	m <sup>2</sup>	5 200,00		
14.	D.05.03.23	<b>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej na chodnikach 8cm na podsypce cem-piask. gr 3cm</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
14.1	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. gr 3cm	m <sup>2</sup>	382,00		
15.	D.05.03.23	<b>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej 8cm na podsypce cem-piask. gr 3cm</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
15.1	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki beton. na wjazdach, zatokach, wyspach gr. 8 cm na podsypce cem-piask. gr 3cm	m <sup>2</sup>	695,00		
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
16.	D.06.01.01	<b>Umocnienie skarp, rowów i ścieków</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
16.1	D.09.01.01	Humusowanie i obsianie trawą terenów płaskich oraz rowów – grubość 10 cm wraz z pielęgnacją i koszeniem przez 24 miesiące	m <sup>2</sup>	1 050,00		
17.	D.06.02.01	<b>Przepusty pod ZJAZDAMI</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
17.1.	D.06.02.00	Ułożenie przepustu z rur Z HDPE fi 400mm, wykonanie konstrukcji ścianek czołowych wlotu i wylotu przepustu obrukowanego z kamienia na chudym betonie 3m2 i obrukowanie dna rowu na odległość 2m z kamienia na chudym betonie	mb	40,00		
17.2	D.06.01.01	Regulacja oczyszczale i odmulenie rowu wraz z wycinką i karczowaniem krzaków dz. Nr. 27/2	mb	95,00		
17.3	D.09.01.01	Nasadzenia kompensacyjne drzew	szt	30,00		
	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
18.1	D.07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu	ryczałt	1,00		
18.2	D.07.02.01	Progi zwalniające ukształtowane z nawierzchni z kostki betonowej długość - 1,5m wysokość =0,07m dla prędkości 30km/h wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym	szt.	1,00		
	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
19.	D.08.01.01	<b>Krawężniki betonowe</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
19.1	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na lawie z betonu C12/15 z oporem	m	802,00		
19.2	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na lawie z betonu C12/15	m	651,00		
19.3	D.10.01.01	Mur oporowy typu "L" 120x90x15cm z C25/30na podbudowie z KLSM gr. 10cm	m	95,00		
20.	D.08.01.01	<b>Obrzeża betonowe</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
20.1	D.08.01.01	Obrzeża betonowe 8x30cm na lawie betonowej C12/15 z oporem	m	1 145,00		
21.	D.08.05.01	<b>Ścieki z prefabrykowanych elementów</b>	xxx	xxx	xxx	xxx
21.1	D.08.05.01.10	Ściek z kostki kamiennej 9/11cm szerokości 60cm na wjazdach	mb	90,00		
21.2	D.08.05.01.10	Ściek prefabrykowany betonowy odwodnienia	mb	230,00		
		<b>INNE ROBOTY</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
22.	D-00.00.00	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów budowlanych	ryczałt	1,00		
23.		Regulacja zaworów i włączników istniejących urządzeń obcych w jezdni	szt	27,00		
24.		Zamocowanie rur osłonowych dwudzielne arot na kablach TP pod jezdnią	mb	180,00		
25.		Spiralne wyjścia dla płazów z wpustów deszczowych wynikające z decyzji środowiskowej	szt	22,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						