WIDOK Z BOKU

WIDOK Z PRZODU



WIDOK Z GÓRY



1. Słup 80x80X3mm, długość całkowita 6000mm
2. Siatka polipropylenowa o oczkach 80x80mm, bezwęzłowa, mocowana do linki stalowej i słupów przy pomocy haczyków PP
3. Zastrzał piłkochwytu, profil stalowy 30x30mm typ -słup tuleja
4. Tuleja piłkochwytu, profil stalowy, długość 700mm
5. Stopa betonowa 500x500x1000mm C
6. linka stalowa z naciągami



schemat mocowania siatki

WIDOK PRZYKŁADOWEGO PIŁKOCHWYTU



TULEJA MONTAŻOWA

Uwaga:
PIŁKOCHWYR NALEŻY WYKONAC JAKO ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE. WSZYSTKIE ELEMENTY PIŁKOCHWYTU NALEŻY WYKONAĆ Z JEDNEGO SYSTEMU (JEDNEJ FIRMY)
Siatka ochronna na boisko zewnętrzne polietylenowa o wymiarach 42 x 6 m - 1 sztuka, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor zielony
Słupy stalowe malowane proszkowo (profil 80 x 80 mm) w kolorze zielonym np Ral 6029.
linka stalowa splot

ZABRANIA SIĘ UDOSTĘPNIAĆ OSOBOM TRZECIM POZA INWESTOREM, U.ZYTKOWNIKIEM LUB WYKONAWCĄ ROBÓT

TEN RYSUNEK JEST OBIEKTY PRAWAMI AUTORSKIMI I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY KOPIOWANY W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI W CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

UWAGA: RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I BRANŻOWYMI. WSZYSTKIE NIEZGODNI SCI NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI

WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE UZGADNIAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ I KIEROWNIKIEM BUDOWY. ZMIANY KWALIFIKOWANE JAKO NIE ISTOTNIE ODSTĘPUJĄCE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMAGAJĄ PONOWNEGO ZATWIERDZENIA PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC

TYTUŁ:

Budowa zasady ładu ochronnych wraz z budynkiem socjalno-gospodarczym oraz infrastruktury towarzyszącej

LOKALIZACJA:

Działka nr 37 w m. Chrząstawa

Gmina Grodzisko

INWESTOR:

Gmina Grodzisko

Ul. Wybickiego 39

64-050 Grodzisko

NAZWA BRANŻOWA:		FAZA:
PROJEKTANT: mgr inż. Agnieszka Nowak upr. bud. nr 123/POOL/2006 członek PIIB	Projekt Agnieszka Nowak Grodzisko	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Jakub Czechowicz-Hrycak nr 123/POOL/2006		
KIEROWNIK: mgr inż. Jan Kowalski		

SKALA:	BRANŻA:
1 : 50	ARCHITEKTURA

TYTUŁ PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:

DETAL PIŁKOCHWYTU

DATA:	NR RYSUNKU:
24.01.2017r	Z-5