

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-06-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hanowo**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W dokumentacji technicznej opis techniczny pkt.4 ppkt.4.1 zapisano, iż "sieć na odcinku od W35 do W57, W49 do W58 oraz część sieci na odcinku od W36 do W34, a także przyłącza od W39 do W39a, W40 do W40a i W55 do W55c wykonać metodą bezwykopową. Wg zestawienia z profili wynika, że bezwykopowo należy wykonać odcinki:

SIEĆ:

od W35 do W57 dł. = 343mb (śr.110mm w rurze stalowej osłonowej=250mm wg. mapy)

od W49 do W58 dł. = 10,9 mb (śr.90mm w rurze stalowej osłonowej d=80mm - rura osłonowa mniejszej śr. niż rura przewodowa)

od W36 do W34 dł. = (22,7mb+ 5,6m) = 28,30m (śr.110mm w rurze ochronnej=...mm). Tego odcinka nie ma w przedmiarze.

PRZYŁACZA:

od W39 do W39a dł. = 5mb, (śr.40mm w rurze ochronnej=...mm)

od W40 do W40a dł. = 7,5mb(śr.40mm w rurze ochronnej=...mm)

od W55 do W55c dł. = 7,3mb(śr.40mm w rurze ochronnej=...mm)

Razem 19,8mb w przedmiarze poz. 20 jest 12,5m

Prosimy o określenie średnic oraz parametrów technicznych rur osłonowych dla sieci i przyłączy oraz uzupełnienie przedmiaru robót o odcinek od W36 do W34 dł. 28,3mb.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

SIEĆ:

Na całym zadaniu niezależnie od technologii układania należy stosować rury PE 100 RC PN 10 SDR 17, nie wymaga się stosowania rur osłonowych.

- pozycja 14 przedmiaru – sieć na odcinku W0 do W34, oraz część odcinka W34 do W35 (wg części rysunkowej)
- pozycja 15 przedmiaru – sieć na odcinku W58 do W66.
- pozycja 16 przedmiaru – odcinek W0a do W0a5.

- pozycja 17 przedmiaru – przyłącza wodociągowe na odcinku od W0 do W35 (część przyłączy wyłącznie do granic działek osób prywatnych).
- pozycja 18 przedmiaru – sieć na odcinku od W38 do W57 oraz część sieci na odcinku od W35 do W38 (wg części rysunkowej projektu)
- pozycja 19 przedmiaru – sieć na odcinku W49 do W58
- pozycja 20 przedmiaru – przyłącza od W39 do W39a, W40 do W40a, W55 do W55c

stosować rury PE HD 100 RC SDR17/PN10 – średnice dobrać odpowiednio do pozycji przedmiarowej.

PRZYŁĄCZA:

W poprawionym przedmiarze w poz. nr 20 suma długości przyłączy wynosi 19,8 mb.

Ponadto Zamawiający załącza poprawiony przedmiar robót.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający