

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

NR			m			ODLEGŁ.	OBJĘTOŚĆ		NA MIEJSCU	NADMIAR OBJĘTOŚCI	
	WYKOP	NASYP		ŚREDNI WYKOP	ŚREDNI NASYP		WYKOP	NASYP		WYKOP	NASYP
	m²			m²			m3			m3	
1.	0,00	0,48	0,00								
2.	0,00	7,12	23,08	0,00	3,80	23,08	0,0	87,7	0,0	0,00	87,70
3.	0,00	1,72	50,00	0,00	4,42	26,92	0,0	119,0	0,0	0,00	119,00
4.	0,00	1,91	90,00	0,00	1,82	40,00	0,0	72,6	0,0	0,00	72,60
5.	0,30	0,29	130,31	0,15	1,10	40,31	6,0	44,3	6,0	0,00	38,30
6.	0,00	1,11	170,00	0,15	0,70	39,69	6,0	27,8	6,0	0,00	21,80
7.	0,00	2,90	208,00	0,00	2,01	38,00	0,0	76,2	0,0	0,00	76,20
8.	0,30	1,63	259,75	0,15	2,27	51,75	7,8	117,2	7,8	0,00	109,40
9.	0,00	1,85	288,00	0,15	1,74	28,25	4,2	49,2	4,2	0,00	45,00
10.	0,28	1,46	293,00	0,14	1,66	5,00	0,7	8,3	0,7	0,00	7,60
11.	0,00	0,86	309,00	0,14	1,16	16,00	2,2	18,6	2,2	0,00	16,40
12.	1,17	0,16	332,40	0,59	0,51	23,40	13,7	11,9	11,9	1,80	0,00
13.	0,09	0,56	359,92	0,63	0,36	27,52	17,3	9,9	9,9	7,40	0,00
14.	0,59	0,22	374,04	0,34	0,39	14,12	4,8	5,5	4,8	0,00	0,70
15.	0,05	0,96	385,00	0,32	0,59	10,96	3,5	6,5	3,5	0,00	3,00
16.	0,05	0,82	426,28	0,05	0,89	41,28	2,1	36,7	2,1	0,00	34,60
17.	0,71	0,72	444,13	0,38	0,77	17,85	6,8	13,7	6,8	0,00	6,90
18.	0,00	2,36	463,45	0,36	1,54	19,32	6,9	29,8	6,9	0,00	22,90
19.	0,00	1,56	502,52	0,00	1,96	39,07	0,0	76,6	0,0	0,00	76,60
20.	0,15	0,24	574,33	0,08	0,90	71,81	5,4	64,6	5,4	0,00	59,20
21.	0,15	0,30	600,00	0,15	0,27	25,67	3,9	6,9	3,9	0,00	3,00
22.	2,20	1,58	646,16	1,18	0,94	46,16	54,2	43,4	43,4	10,80	0,00
23.	0,22	0,20	692,04	1,21	0,89	45,88	55,5	40,8	40,8	14,70	0,00
24.	0,75	0,48	723,28	0,49	0,34	31,24	15,2	10,6	10,6	4,60	0,00
25.	0,62	0,00	734,54	0,69	0,24	11,26	7,7	2,7	2,7	5,00	0,00
						734,54	223,90	980,50	179,60	44,30	800,90