

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**ZP.271.1.5.2019**

Grudziądz, dnia: 2019-02-19

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-02-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Odnowa zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Dusocinie,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Jaką grubość należy przyjąć blachy tytanowo-cynkowej do wyceny?
2. Jaki zakres prac obejmuje korytarz, w przedmiarze nie został określony zakres tej części budynku?
3. Czy do wyceny należy przyjąć jednowarstwowe gładzie tak jak w przedmiarze?
4. Zaprojektowano papę nawierzchniową gr. 5,7 mm – proszę o potwierdzenie tej grubości, ponieważ papa o tej grubości jest praktycznie niedostępna na rynku, a jej koszt to ok. 35 zł za 1 m<sup>2</sup>. Proponujemy zastosować papę gr 5,2 mm.
5. Wg opisu technicznego do projektu: „Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robot aż do chwili całkowitej rozbiórki, wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieuprawnionych”. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej na podstawie której oferent może wycenić dany zakres prac.
6. Zaprojektowano przykrycie izolacji bitumicznej ścian fundamentowych folią kubełkową – proponujemy zastosować styrodur gr. 5 cm warstwą kleju zbrojoną siatką, a następnie

dopiero zasłonić folią kubełkową. Proszę o podanie sposobu wykonania izolacji oraz podanie podstawy wyceny do przedmiarów.

7. poz. 118 przedmiaru KNNR 1 0318-03 zawiera tylko nakłady na robociznę. Czy dodatkowo należy ująć w materiałach 130 m<sup>3</sup> pospółki piaskowo-żwirowej?

8. Poz. 125 przedmiaru mówi o izolacji poziomej posadzki piwnicy – dla zapewnienia szczelności izolacji proponujemy wykonać izolację pionową i poziomą na zasadzie wanny izolacyjnej – np. schomburg aquafin 2k lub równoważny.

9. Poz. 253 przedmiaru – czy osłony na grzejniki mogą być wykonane jako inne niż dębowe> Proponujemy wykonanie osłon na grzejniki jako systemowych wykonanych ze stali malowanej proszkowo.

10. Prosimy o podanie wymagań dot. stolarki drzwiowej wewnętrznej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Ad.1** Do wyceny należy przyjąć blachę gr 0,55 mm

**Ad. 2** Zakres prac w korytarzu obejmują pozycje z przedmiaru oznaczonego pkt 6.2 - Remont łazienek na parterze oraz korytarza nr 1.1. Prace w korytarzu (nr pom. 1.6) ujęte są w dziale nr 6.4.

**Ad. 3** Do wyceny należy przyjąć gładzie do gr. 3 mm.

**Ad. 4** Należy zastosować papę przyjętą w opisie technicznym – pkt. 15.5.

**Ad. 5** Zabezpieczenie terenu budowy pozostaje w gestii Wykonawcy. Jeżeli zabezpieczenie terenu budowy jest niestandardową czynnością, której Wykonawca nie wykonuje i nie ma w tym zakresie doświadczenia należy skorzystać z usług firm trzecich i na tej podstawie dokonać wyceny.

**Ad. 6** Izolację fundamentów należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

**Ad. 7** W pozycji przedmiaru nr 118 (jak również w opisie technicznym) został dopisany komentarz dotyczący pospółki żwirowo-piaskowej, którą należy zasypać wykop. Należy ująć 130 m<sup>3</sup> pospółki.

**Ad. 8** Izolację należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

**Ad. 9** Osłony należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

**Ad. 10** Parametry drzwi wewnętrznych:

- drzwi wykonane w systemie bezprzylgowym,
- ramiak z klejonki drewnianej, obłożony dwiema gładkimi płytami HDF,
- zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz, lub do blokady łazienkowej,
- zawias kryty do systemu bezprzylgowego,
- ościeżnica regulowana,
- drzwi wyposażone w klamki

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający