

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.15.2019

Grudziądz dnia: 2019-04-04

O D P O W I E D Ź **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmię informujemy, iż w dniu 2019-04-01 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i doprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinków próbnych w ramach realizacji przedmiotowego zadania.
2. "Roboty, których przedmiotem jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami nie są objęte zakresem zamówienia". Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy mają wycenić jedynie pozycje od 1 d.1.1 do 23 d.1.2 z przedmiaru robót kanalizacji deszczowej i wodociągu z przyłączami.
3. Zgodnie z opisem technicznym chodnik należy wykonać z kostki 6cm szarej, zaś przedmiar robót mówi o kostce 6cm czerwonej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
4. Prosimy o określenie ilości progów zwalniających, gdyż kosztorys ofertowy mówi o 6 szt, zaś opis techniczny mówi o 8szt.
5. Opis techniczny branży drogowej informuje o konieczności wykonania towarzyszącego oznakowania pionowego przy progach zwalniających, zaś brak takiej pozycji w kosztorysie ofertowym.

6. Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać warstwę ścieralną oraz warstwę wiążącą, zaś kosztorys ofertowy uwzględnić warstwę ścieralną i podbudowę. Prosimy o wyjaśnienie konstrukcji.

Ad. 1. Wykonanie odcinków próbnych nie jest obowiązkowe.

Ad. 2. Zakres obejmuje przełożenie wodociągu dział 2 - usunięcie kolizji a nie obejmuje sieci wodociągowej wraz z przyłączami dział 3.

Ad. 3. Na chodnikach należy przyjąć kostkę koloru czerwonego.

Ad.4. Należy wykonać i oznakować 7 progów zwalniających oraz należy wykonać oznakowanie poziome (zgodnie z załączonym planem organizacji ruchu i SST) znak aktywny D-6 oraz znak aktywny z radarem i ograniczeniem prędkości - aktualizacja kosztorysu ofertowego oraz SST w załączeniu.

Ad. 5. Oznakowanie poziome i pionowe należy wykonać zgodnie z planem organizacji ruchu i zaktualizowanym przedmiarem.

Ad. 6. Należy wykonać podbudowę AC-22P zgodnie z SST.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający