

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CHODNIKI				
1.1	ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE				
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³		
d.1.	0216-01				
1	analogia	225*0.3+272*0.05+288*0.30	m ³	167.50	
				RAZEM	167.50
2	KNR 2-31	Roboty ziemne (koryto) z transportem urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 15km	m ³		
d.1.	0101-01				
1		167.50	m ³	167.50	
				RAZEM	167.50
1.2	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
3	KNR 2-31	Krawężniki betonowe obniżone o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piskowej-kraweznik leżący na połączeniu z drogą gminną	m		
d.1.	0403-05				
2	analogia	2.40	m	2.40	
				RAZEM	2.40
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 30x15 z oporem 15x15cm	m ³		
d.1.	0402-03				
2		0.3*0.15*2.4+0.15*0.15*2.4	m ³	0.16	
				RAZEM	0.16
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.1.	0404-03				
2		290.00	m	290.00	
				RAZEM	290.00
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.	0402-04				
2		0.2*0.2*290.0	m ³	11.60	
				RAZEM	11.60
1.3	CHODNIKI				
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
3		225.00	m ²	225.00	
				RAZEM	225.00
8	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 2,5 Mpa	m ²		
d.1.	0111-03				
3		225.00	m ²	225.00	
				RAZEM	225.00
9	NNRKNB	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.	231 0511-03				
3		225.00	m ²	225.00	
				RAZEM	225.00
2	NAWIERZCHNIA PIASKOWA				
2.1	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI				
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.2.	0103-04				
1		288.00	m ²	288.00	
				RAZEM	288.00
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. (wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm bez cząstek pyłowych i ilowych)	m ²		
d.2.	0105-01				
1	analogia	288.00	m ²	288.00	
				RAZEM	288.00
12	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.(wielkość ziarna od 0,2 do 2 mm bez cząstek pyłowych i ilowych)	m ²		
d.2.	0105-02				
1	analogia	Krotność = 27 288.00	m ²	288.00	
				RAZEM	288.00
3	NAWIERZCHNIA TRAWIASTA				
3.1	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ				
13	KNR 2-23	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielenia ręcznie o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3.	0206-01				
1		272	m ²	272.00	
				RAZEM	272.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.3. 1	KNR 2-23 0206-02	Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy gr.warstwy do kol.01 Krotność = -5 272	m ² m ²	 272.00	
				RAZEM	272.00
15 d.3. 1	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 272	m ² m ²	 272.00	
				RAZEM	272.00
4 WYPOSAŻENIE					
16 d.4	KNR 2-23 0309-03 analogia	Dostawa i montaż regulaminu obiektu 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
17 d.4	KNR 2-23 0309-03 analogia	Dostawa i montaż koszy na śmieci 3.00	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
18 d.4	KNR 2-23 0309-03 analogia	Dostawa i montaż ławki parkowej z oparciem 4.00	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
19 d.4	KNR 2-23 0309-03 analogia	Dostawa i montaż stojaku na rowery 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.4	KNR 2-23 0309-03 analogia	Dostawa i montaż stołu betonowego ping-pong 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
21 d.4	KNR 2-23 0309-03 analogia	Dostawa i montaż stołu betonowego - piłkarzyki 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.4	KNR 2-23 0309-03 analogia	Dostawa i montaż stołu betonowego - szachy/warcaby 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
5 WYPOSAŻENIE SIŁOWNI TERENOWEJ					
23 d.5	KNR 2-23 0309-03 analogia	Dostawa i montaż urządzeń sprawnościowych wg. zestawienia 6.00	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
6 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW					
24 d.6	KNR 2-23 0309-03 analogia	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wg. zestawienia 7.00	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
7 OGRODZENIE PLACU ZABAW					
25 d.7	KNR-W 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych h-125cm 65.00	m m	 65.00	
				RAZEM	65.00
8 NASADZENIA ZIELEŃ NISKA					
26 d.8	KNR 2-21 0302-01	Sadzenie drzew i krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m 50.00	szt. szt.	 50.00	
				RAZEM	50.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	ROBOTY POMIAROWE I ZIEM- NE						
1.2	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
1.3	CHODNIKI						
1	CHODNIKI						
2.1	KONSTRUKCJA NAWIERZCH- NI						
2	NAWIERZCHNIA PIASKOWA						
3.1	KONSTRUKCJA NAWIERZCH- NI TRAWIASTEJ						
3	NAWIERZCHNIA TRAWIASTA						
4	WYPOSAŻENIE						
5	WYPOSAŻENIE SIŁOWNI TE- RENOWEJ						
6	WYPOSAŻENIE PLACU ZA- BAW						
7	OGRODZENIE PLACU ZABAW						
8	NASADZENIA ZIELEŃ NISKA						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	960.891		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	kosz na śmieci	szt	3.000		3.000							
2.	ławka parkowa z oparciem	szt	4.000		4.000							
3.	stojak na rowery	szt	1.000		1.000							
4.	stół betonowy ping-pong	szt	1.000		1.000							
5.	stół betonowy piłkarzyki	szt	1.000		1.000							
6.	stół betonowy szachy/ warcaby	szt	1.000		1.000							
7.	regulamin obiektu	szt	1.000		1.000							
8.	urządzenia sprawnościowe wg. PZT	kpl	1.000		1.000							
9.	urządzenia placu zabaw	kpl	1.000		1.000							
10.	słupki z rur stalowych	szt	32.188		32.188							
11.	panel ogrodzeniowy	m ²	101.400		101.400							
12.	uchwyty metalowe	kg	10.400		10.400							
13.	nawóz mineralny Azofoska	kg	49.980		49.980							
14.	piasek zwykły	m ³	1.740		1.740							
15.	piasek	m ³	110.076		110.076							
16.	pospółka do nawierzchni drogowych	m ³	9.996		9.996							
17.	cement portlandzki zwykły bez dodat- ków 35	t	4.562		4.562							
18.	drzewa lub krzewy liściaste form natu- ralnych	szt	52.500		52.500							
19.	krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm	m	2.448		2.448							
20.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	295.800		295.800							
21.	beton z kruszywa naturalnego B 10	m ³	2.470		2.470							
22.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	12.230		12.230							
23.	Beton C12/15	m ³	0.307		0.307							
24.	mieszanka betonowa	m ³	0.333		0.333							
25.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.469		0.469							
26.	krawędziaki iglaste kl.II	m ³	0.113		0.113							
27.	woda	m ³	24.434		24.434							
28.	torf ogrodniczy	bal	15.994		15.994							
29.	ziemia urodzajna (humus)- istniejący	m ³	5.998		5.998							
30.	nasiona traw	kg	4.624		4.624							
31.	betonowa kostka brukowa	m ²	229.500		229.500							
32.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3	m-g	1.454		
2.	koparka gąsienicowa 0.60 m3	m-g	4.037		
3.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	2.001		
4.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	5.863		
5.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.810		
6.	walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t	m-g	5.085		
7.	zagęszczarka spalinowa	m-g	18.608		
8.	środek transportowy	m-g	0.403		
9.	ciągnik kołowy 29-37 kW	m-g	0.545		
10.	ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)	m-g	5.085		
11.	samochód samowładowczy do 5 t	m-g	2.311		
12.	mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciągnika	m-g	5.085		
				RAZEM	

Słownie: