

KOSZTORYS OFERTOWY
branża drogowa
Rozbudowa dróg gminnych NR 040151C, 040473C, 040474C, Biały Bór – Pierki Królewskie

Lp.	Podstawy (SST)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł.	zł.
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	XXX	XXX	XXX	XXX
1.	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	xxx	xxx	xxx	xxx
1.1	D.01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	1,42		
2.	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów	xxx	xxx	xxx	xxx
2.1.	D.01.02.01	Usunięcie drzew /wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu uzupełn. piaskiem/ o średnicy do 35cm	szt.	83,00		
2.2.	D.01.02.01	Usunięcie drzew /wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu uzupełn. piaskiem/ o średnicy do 36-45cm	szt.	13,00		
2.3.	D.01.02.01	Usunięcie drzew /wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu uzupełn. piaskiem/ o średnicy do 46-55cm	szt.	24,00		
2.4.	D.01.02.01	Usunięcie drzew /wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu uzupełn. piaskiem/ o średnicy do 56-65cm	szt.	6,00		
2.5.	D.01.02.01	Usunięcie drzew /wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu uzupełn. piaskiem/ o średnicy do 76-85cm	szt.	2,00		
2.6.	D.01.02.01	Usunięcie drzew /wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu uzupełn. piaskiem/ o średnicy do 86-95cm	szt.	3,00		
2.7.	D.01.02.01	Usunięcie drzew /wraz z wywozem dłużyc, karpiny i oczyszczeniu terenu uzupełn. piaskiem/ o średnicy pow. 96cm	szt.	6,00		
2.8.	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0,19		
3.	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	xxx	xxx	xxx	xxx
3.1	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu do 30cm	m ²	2 961,42		
3.2	D.01.02.02	Wywóz nadmiaru humusu wraz z utylizacją	m ³	590,43		
4.	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznią i gruzu gr. 10cm wraz z wywozem i utylizacją	m ²	1 720,00		
4.2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z żużli gr. 15cm wraz z wywozem i utylizacją	m ²	760,00		
4.3	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na lawie betonowej wraz z wywozem i utylizacją	m	340,00		
4.4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie betonowej gr. 20cm	m ²	920,00		
4.5	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamienną na podbudowie betonowej do ponownego odtworzenia	m ²	195,00		
4.6	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na lawie betonowej - obrzeże do odzysku	m	110,00		
4.7	D.01.02.04	Rozebranie ogrodzeń i ich odtworzenie po usunięciu kolizji gazowej działka nr 5 obr. BB				
4.8	D.01.02.04	Rozebranie ogrodzeń wraz z fundamentami na czas robót wraz z ponownym odtworzeniem - odbudowaniem i przwróceniem do stanu pierwotnego na działkach (czasowe zajęcie ZRID droga 040474C) nr 15/2;14;13/3;13/9;13/10;13/6;13/7;13/8;18/8;17/5, 17/7;16/1;16/2;2/1;10/2	m	267,00		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	XXX	XXX	XXX	XXX
5.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km wraz z utylizacją	m ³	3 306,00		
6.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	xxx	xxx	xxx	xxx
6.1	D.02.03.01.01	Wykonanie nasypów z piasku wraz z kosztem zakupu i transportu	m ³	207,00		
7	D.02.03.01	Wykonanie warstwy odcinającej	xxx	xxx	xxx	xxx
7.1	D.02.03.01.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm	m ²	2 020,00		
7.2	D.02.03.01.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 50cm	m ²	1 108,00		
7.3	D.02.03.01.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 65cm	m ²	2 410,00		
	D.04.00.00	PODBUDOWY	XXX	XXX	XXX	XXX
8	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	xxx	xxx	xxx	xxx
8.1	D.04.01.01.12	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	7 885,90		
9	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	xxx	xxx	xxx	xxx
9.1	D.04.03.01.11	Oczyszczenie warstw kruszywa łamanego	m ²	8 525,90		
9.2	D.04.03.01.13	Oczyszczenie i skropienie pod warstwy bitumiczne	m ²	10 645,00		
10	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	xxx	xxx	xxx	xxx
10.1	D.04.04.02.12	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm slab. mech. gr. 10 cm - chodniki, podbudowa pod kostkę kamienną	m ²	1 386,00		
10.2.	D.04.04.02.12	Podbudowa z kruszywa łamanego po wykonaniu oświetlenia - jezdnie zbiorcza przy DK55	m ²	640,00		
10.2.	D.04.04.02.12	Podbudowa z kruszywa łamanego na pobocza 75cm gr. 10cm	m ²	285,00		
10.3.	D.04.04.02.12	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm slab. mechanicznie gr. 20 cm-zjazdy bramowe, opaski, jezdnie	m ²	6 499,90		
11	D.04.05.01	Podbudowa z betonu C16/20	xxx	xxx	xxx	xxx
11.1	D.04.05.01.22	Podbudowa z betonu C16/20 - koryto przejazdowe na wylocie kanału deszczowego	m ³	232,00		
12.	D.04.05.01	Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P	xxx	xxx	xxx	xxx
12.1	D.04.05.01.22	Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P grubość warstwy 6cm	m ²	6 440,00		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	XXX	XXX	XXX	XXX
13.	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	xxx	xxx	xxx	xxx
13.1	D.05.03.05	Nawierzchnia z AC11AS grubość warstwy 4 cm warstwa ścieralna	m ²	6 440,00		
14	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6cm na podsypce cem-piask. gr 3cm-chodniki	xxx	xxx	xxx	xxx
14.1	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce cem-piask. gr 3cm	m ²	1 170,00		
15	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8cm na podsypce cem-piask. gr 3cm - zjazdy, opaski, pieszojezdnie przy skrzyżowaniu z DK	xxx	xxx	xxx	xxx
15.1	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. gr 3cm	m ²	1 742,00		
16	D.05.03.01	Nawierzchnia z brukowca - kamienia łamanego o wym. 13-17 cm (koryto przejazdowe na wylocie z KD oraz plac do zawracania na DG040473 w km 0+300)	xxx	xxx	xxx	xxx
16.1	D.05.03.01	Nawierzchnia z brukowca z kamienia łamanego o wym. 13-17 cm	m ²	232,00		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	XXX	XXX	XXX	XXX
17	D.06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków	xxx	xxx	xxx	xxx
17.1	D.09.01.01	Humusowanie i obsianie trawą terenów płaskich oraz rowów i skarp – grubość 10 cm wraz z pielęgnacją i koszeniem przez 24 miesiące	m ²	1 050,00		
17.2	D.06.01.01	Regulacja oczyszczanie i odmulenie rowu wraz z wycinką i karczowaniem krzaków dz. Nr. 71	mb	70,00		
17.3	D.09.01.01	Nasadzenia kompensacyjne drzew	szt	40,00		
17.4	D.10.01.01	Budowa murów oporowych typu "L" h=120cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15cm	mb	199,00		
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU	XXX	XXX	XXX	XXX
18.1	D.07.02.01	Wykonanie docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu	ryczałt	1,00		
18.2	D.07.02.01	Progi zwalniające ukształtowane z nawierzchni z kostki betonowej długość - 1,5mmwysokość =0,07m dla prędkości 20km/h	szt.	2,00		
18.3	D.08.02.01a	Nawierzchnia z płyt prowadzących i ostrzegawczych dla niewidomych szerokość 40cm	mb	84,80		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	XXX	XXX	XXX	XXX
19	D.08.01.01	Krawężniki betonowe	xxx	xxx	xxx	xxx
19.1	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na lawie z betonu C12/15 z oporem	m	1 843,00		
19.2	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych 12x22 cm na lawie z betonu C12/15	m	559,00		

Lp.	Podstawy (SST)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł.	zł.
1	2	3	4	5	6	7
19.3	D.08.01.01	Umocnienie skarpy drogi 040151C płytami ażurowymi 40x60xmin.6cm na betonie C12/15 gr. 10cm (od km 0+457 do 0+592 od km 0+200 do km 0+300)	m2	470,00		
20	D.08.01.01	Obrzeża betonowe	xxx	xxx	xxx	xxx
20.1	D.08.01.01	Obrzeża betonowe 6x25cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	1 074,00		
21	D.08.05.01	Ścieki z prefabrykowanych elementów	xxx	xxx	xxx	xxx
21.1	D.08.05.01.10	Ściek prefabrykowany typu "Aco"odwodnienia liniowego z prefabrykowanych elementów z polimerobetonu o szerokości 30cm	m	15,00		
		INNE ROBOTY	xxx	xxx	xxx	xxx
22.	D-00.00.00 zał. nr 2	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów budowlanych	ryczałt	1,00		
23.		Regulacja zaworów i włączów istniejących urządzeń obcych w jezdni	szt	53,00		
24.		Zamocowanie rur osłonowych dwudzielne arot	mb	380,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						