

nr pom.	nazwa	posadzka	pow.
0,01	wiatrolap	gres	4,75
0,02	komunikacja	gres	62,56
0,03	PDN	wykł. pcv	61,12
0,04	PDN	wykł. pcv	61,12
0,05	przedsionek	gres	8,28
0,06	wc	gres	2,88
0,07	przedsionek	gres	2,85
0,08	wc	gres	1,89
0,09	szyb windy	gres	2,54
0,10	kl. schodowa	gres	8,0
0,11	komunikacja	gres	25,42
0,12	szatnia	gres	21,18
0,13	gabinet	wykł. pcv	15,0
0,14	gabinet	wykł. pcv	15,0
0,15	gab. dyrektora	wykł. pcv	20,15
0,16	sekretariat	wykł. pcv	16,17
0,17	komunikacja	gres	36,5
0,18	hall	gres	96,9
0,19	kl. schodowa	gres	12,92
0,20	mag. sprz. sport.	gres	32,36
0,21	komunikacja	gres	50,06
0,22	sala gimnastyczna	pos. sport. - klepka dąb	379,17
0,23	pom. naucz.	wykł. pcv	13,53
0,24	węzeł sanit.	gres	3,83
0,25	wc	gres	2,73
0,26	szatnia	gres	28,41
0,27	umywalnia	gres	12,73
0,28	wc	gres	1,36
0,29	pom. gospod.	gres	1,37
0,30	wc	gres	5,53
0,31	przedsionek	gres	1,95
0,32	wc	gres	1,37
0,33	szatnia	gres	28,41
0,34	umywalnia	gres	14,90
0,35	wc	gres	4,85
0,36	pom. gospod.	gres	5,76
0,37	pom. techn.	gres	5,19
0,38	pom. techn.	gres	5,28
0,39	komunikacja	gres	38,56
	razem Pu parteru		1112,56

A ściany zz. nadziemne	R 60
wyprawa cienkowarstwowa akrylowa	
malowanie f. silikonowa ekwarzyjna	
styropian EPS 70-040, gr.20 cm	
bl.gr.24cm z bl. silikatowych na zaprawie cem.-wap. M10	
tynk wewn. gipsowy 1cm	
C ściany zz. podziemnych - R.cokołowe ścian sali sport. R 60	
ponad gruntem - wyprawa mozaikowa	
folia kubełkowa	
styropian XPS 15cm	
izol. pion. -2 grubowarstwowej bitumicznej masy	
nachylenie/spoj modyfikowanej polimerami	
bl.gr.24cm z bl. betonowych na zaprawie cem.M10	

uwagi:
1. zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza w konstrukcji podłogi:
- zachować odstęp scter. 2cm od ścian sali sportowej
- styk ścian i posadzki wykończyć systemową przypodłogową listwą wentylacyjną
2.Platforma dźwigowa (1x230V/50Hz), o konstrukcji samonośnej, udźwigu 500kg, prędkość podnoszenia 0,15m/s, wym. kabiny netto 110x140cm, przystos. do obsł. osób niepełnosp., Obud. dźwigu - z prof. alum. szkł. sz. bezp. P2.
3. Posadzki łazienek i wc - spadki w kier. kratek wpustowych 0,5%;
4. Zachować ciągłość i szczelność izolacji p.wodnych i termicznych;
5. Izolacja pionowa ścian - przed agnieszką do 30 cm ponad poziom gruntu;
6. Wyderzaczki wewn. 120/120 cm - prod. system. - wyderzaczka z prof. alumin. i fw szt., osadzona we wnęce gł. 2 cm. otoram. kątownikiem stal.;
7. Wyderzaczki zewn. 120/60cm - prod. system. wyderzaczka z kraty stal., osadzona we wnęce gł. 2 cm. otoram. kątownikiem stal., z odprowadzeniem wody;

sp +2,80 — obudowa przew. wentylacji mechanicznej pl. gk 1,25 cm na rusztach z syst. prof. stal.

gpr — obudowa pod. instalacji sanit. pl. gk 1,25 cm na rusztach z syst. prof. stal.

P użytk= 1406,48m2
P zab=1261,27 m2
Kubatura=8524,78 m3
± 0.0 - 79,95 m npm

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Krystyna Jachimiewicz 80-299 Gdańsk ul. Kozłoroższa 18A/1

Projekt wykonawczy budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
lok.: Nowa Wieś, dz. nr 406/1
Inwestor: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi im. Marii Konopnickiej
86-302 Nowa Wieś ul. Grudziądzka 43

Rzut parteru			1:100	Aw2
autor proj. bud.	specj.	nr upr.	data	podpis
mgr inż.arch. Zbigniew Krzywiec	arch.	350/Ol/73	10.X.2017	
mgr inż.arch. Dorota Krzywiec-Klein	arch.		10.X.2017	
sprawdzający				
mgr inż.arch. Alicja Szymwald-Pitas	arch.	4806/Gd/91	10.X.2017	