

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Pismo: ZP.271.1.1.2020

Grudziądz dnia: 2020-01-17

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-09 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy zamawiający posiada wymagania dotyczące platformy dźwigowej i podnośnika przy schodowego dla os. niepełnosprawnych? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie.
2. Prosimy o uzupełnienie zamówienia o mapę obciążeń stropów filigran (stałych i zmiennych).
3. Prosimy o podanie ilości zbrojenia na 1 m² dla stropów filigran.
4. W pozycji 28 przedmiaru brakuje około 85 m³ ścian fundamentowych. W przedmiarze uwzględniono tylko wysokości ścian na poziomie -1,25, -1,55. Brakuje ścian na poziomach -1,85, -2,15. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
5. W pozycji 45 brakuje około 1 tony zbrojenia. Prosimy o uzupełnienie.
6. W pozycji 76 przedmiaru (poz. 2.8 rysunek K - 32) błędnie obliczono strop monolityczny grubości 10 cm. Przyjęto strop jako podciąg. Obmiar wynosi 0,115 m³, a winien wynosić 3,98 m². Prosimy o skorygowanie normy na właściwą.
7. W pozycji 90 przedmiaru (poz. 4.12, rysunek K- 48) błędnie przyjęto strop monolityczny grubości 12 cm jako podciąg. Obmiar w przedmiarze wynosi 0,158 m². Powinien wynosić 123,08 m².
8. W pozycji 91 brakuje około 2 m³ betonu. Według rysunku K - 48 belka 4.13 ma przekrój trapezu.

9. W pozycji 103 przedmiaru (poz. 4.24, rysunek K - 54) błędnie obliczono strop monolityczny grubości 14 cm. Przyjęto strop jako belkę żelbetową, nie uwzględniając powierzchni całego stropu. Prosimy o skorygowanie pozycji katalogowej uwzględniającej płyty stropowe żelbetowe z obmiarem 19,20 m².
10. W przedmiarze brakuje pozycji na płyty stropowe żelbetowe. Nie ujęto pozycji 4.4 z rysunku K-44. Obmiar 47,45 m².
11. W przedmiarze brakuje pozycji na płyty stropowe żelbetowe. Nie ujęto pozycji 4.32 z rysunku K - 58. Obmiar 6,74 m².
12. W przedmiarze nie ujęto pozycji na ułożenie nadproży prefabrykowanych. Brakuje łącznie 82,20 mb nadproży.
13. W opisie technicznym pojawia się zapis, że styropian powinien mieć współczynnik 0,034 W/m²K, jednakże EPS 70 040 determinuje współczynnik 0,040 W/m²K, prosimy o wskazanie jaki styropian zastosować.
14. W zestawieniu stolarki w tabeli jako Uwaga podana jest kolorystyka RAL 7038, natomiast obok tabel w Uwagach kolor drzwi wewnętrznych oznaczono jako biały. Prosimy o wskazanie co należy przyjąć. Kolor RAL 7038 nie jest typowym, co wiąże się z koniecznością wykonania na zamówienie powodując wzrost ceny, natomiast malowanie nie jest zalecane do obiektów użyteczności. Ponadto jedna z wiodących firm produkujących drzwi nie posiada w palecie koloru RAL7038 w laminacie.
15. Według opisu parapety wewnętrzne wykonać należy z betonu polimerycznego? Prosimy o podanie wytycznych dla wymaganego materiału.
16. Prosimy o dokładne określenie, z jakiego materiału należy wykonać izolację termiczną ścian fundamentowych. W opisie technicznym w punkcie 3.1 podano, że izolację termiczną należy wykonać ze styropianu XPS grubości 20 cm. Natomiast na przekroju Aw5 podano, że izolację termiczną należy wykonać ze styropianu XPS grubości 15 cm. Ponadto w przedmiarze, w pozycji 32 określono, że izolacja ma być grubości 15 cm.
17. Prosimy o uzupełnienie w przedmiarze pozycji na wykonanie izolacji płynna folia na ścianach i posadzkach łazienek i suszarni.
18. W przedmiarze w pozycji 335 brakuje 11 sztuk koszy na śmieci. W zestawieniu jest 15 sztuk. W przedmiarze tylko 4.

19. W przedmiarze w pozycji 339 brakuje 12 kompletów rolet wewnętrznych okiennych. Winno być 13 kompletów, jest 1.
20. W przedmiarze, w dziale 31 - zakup i dostawa urządzeń Sali gimnastycznej nie uwzględniono pozycji na konstrukcję do mocowania kotary z przesuwem ręczny w ilości 1 sztuki. Zestawienie - wykaz mebli i wyposażenia sala gimnastyczna.
21. W przedmiarze w dziale 31 nie uwzględniono pozycji na obręcze do koszykówki w ilości 6 kompletów. Pozycja 8 w zestawieniu elementów wyposażenia Sali gimnastycznej.
22. Brak w przedmiarach obudowy z płyt GK 12,5 mm na systemowym ruszcie stalowym wg. opisu architektury pkt. 3.6 i 3.9 prosimy o uzupełnienie przedmiaru .
23. Brak w przedmiarach adaptacji pomieszczeń dla kotłowni i centrali deszczowej , prosimy o uzupełnienie przedmiaru
24. W przedmiarze w dziale 10 brakuje około 30m2 posadzki.
25. W przedmiarze w pozycji 151 nie uwzględniono wszystkich pomieszczeń wykończonych wykładziną pcv typu "Tarket" - brakuje ok. 110 m2
26. W dziale 21 brakuje pozycji do tynkowania biegów schodowych oraz pozycji tynkowanie ościeży. Prosimy o uzupełnienie łącznie ok. 70 m2.
27. W pozycji 288 nie doszacowano około 240m2 tynków. Prosimy o uzupełnienie
28. Prosimy o dokładne wskazanie numerów pomieszczeń które mają zostać wykończone płytkami na ścianach do wys. 2,20m.
29. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych centrali deszczowej wymienionej w projekcie:
- proszę o podanie wytycznych sterowania wspomnianej centrali deszczowej
 - na jakiej zasadzie ma ona współpracować ze zbiornikiem wód opadowych jak również dostarczać wodę do sanitariatów i podlewania zieleni?
 - proszę o wskazanie parametrów technicznych kosza ssawnego uwzględnionego na rysunku wód opadowych.
 - na rysunku zbiornika wód opadowych wskazano pływak - Proszę o uszczegółowienie informacji dotyczącej sterowania w zbiorniku wód opadowych - czy wymagany jest zdalny monitoring pracy zbiornika czy tylko współpraca z centralą deszczową?

- proszę o wskazanie parametrów technicznych pomp (punkt pracy) przewidzianych dla wskazanej centrali deszczowej.

30. Instalacja CO podłogowa sali w jaki sposób ma być sterowana - brak podania rozwiązania w projekcie / jest tylko zawór trójdrogowy w węźle/

31. Czy ogrzewanie podłogowe ma być wpuszczane w wylewce betonowej czy układane na posadzce pod rusztem oraz czy jest możliwość zamiany podłogi z deski sportowej na wykładzinę sportową PCV ze względu na przewidywane ogrzewanie podłogowe - duże opory przewodności cieplnej.

W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1.

Platforma dźwigowa – patrz rys Aw5

Przyschodowa platforma do transportu osób niepełnosprawnych – szyna jezdna mocowana do ściany, nap. Elektr. 230V, z nap. Elektr.- zębatkowym, wym. platformy 90/100 cm, platforma wyposażona w bariery ochronne składane, kasety przywoływawcze i przycisk start/stop, naw. Platformy antypoślizgowa, platforma składana na ścianę manualnie.

Ad. 2.

Zestawienie obciążeń działających na strop Filigran zostało zamieszczone w zakładce przedmiotowego zamówienia.

Ad. 3.

Ilości zostały podane w treści odpowiedzi na prośbę o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13.01.2020 r.

Ad. 4.

Wszystkie ściany fundamentowe zostały obliczone, należy dodać różnicę w wysokości z poziomu -1,85 o poziom -0,3 i z poziomu -2,15 o poziom -0,6.

Ad. 5.

Należy doliczyć 0,87t zbrojenia.

Ad. 6.

Należy doliczyć strop o obmiarze 3,98 m².

Ad. 7.

Należy doliczyć strop o obmiarze 123,08 m².

Ad. 8.

Prawidłowa ilość wynosi 0,736 m³.

Ad. 9.

Należy doliczyć strop o obmiarze 19,20 m².

Ad. 10.

Należy doliczyć strop o obmiarze 47,45 m².

Ad. 11.

Należy doliczyć strop o obmiarze 6,74 m².

Ad. 12.

Należy doliczyć nadproża w ilości 82,20 m.

Ad. 13.

Należy przyjąć styropian o współczynniku 0,034 W/m²K.

Ad. 14.

Proszę dobrać kolor z grupy barw typowych, zbliżony do RAL 7038 – jasnoszary.

Ad. 15.

Beton polimerowo-cementowy otrzymywany przez dodanie polimeru lub oligomeru, ewentualnie monomeru, do domieszki betonowej. Do wytwarzania betonu polimerycznego stosowane są najczęściej kruszywa kwarcowe- kruszywa naturalne lub pochodzące z recyklingu kamienia.

Parapety o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, niskiej nasiąkliwości, o gładkiej powierzchni zapewniającej łatwe utrzymanie czystości oraz odporność na zawilgocenie. Mieszanka wzbogacona o dodatek anty UV, który zapobiega odbarwieniu na skutek działania promieni słonecznych. Narożniki parapetów wyoblone, krawędzie z fazą. Uziarnienie i barwę parapetów dobrać do barwy posadzek – w uzgodnieniu z Inwestorem.

Ad. 16.

Izolacja ze styropianu XPS grubości 15 cm.

Ad. 17.

Należy dodać płynną folię.

Ad. 18.

Należy zastosować 15 sztuk koszy na śmieci.

Ad. 19.

Prawidłowa ilość tj. 1 komplet w którym mieści się 13 sztuk rolet.

Ad. 20.

Zastosowano w pozycji 367 jako komplet (kurtyna wraz z konstrukcją do mocowania).

Ad. 21.

Zastosowano w pozycji 371 jako komplet.

Ad. 22.

Należy dodać obudowę z płyt GK dla zasłonięcia szachtów.

Ad. 23.

Istniejące pomieszczenia kotłowni i techniczne nie wymagają adaptacji poza demontażem istniejących urządzeń grzewczych i zbędnych instalacji.

Ad. 24.

Należy dodać do obmiaru 27,81 m² posadzki.

Ad. 25.

W pozycji 151 brakuje 101 m² wykładziny pcv „Tarket”. Omyłkowo tę powierzchnię ujęto w posadzkach z płytek podłogowych poz. 149. Powinno być 495,44 m² a jest 596.470 m².

Ad. 26.

Zgodnie z odpowiedzią nr 28.

Ad. 27.

Ilość 2.346,839 m² podana w przedmiarze jest prawidłowa i w tej pozycji zostały ujęte tynkowanie schodów i ościeży.

Ad. 28.

W pomieszczeniach nr: 005; 0,06; 0,07; 0,08; 0,24; 0,27; 0,28; 0,29; 0,30; 0,31, 0,32; 0,36; 0,34; 0,35; 1,05; 1,06; 1,07; 1,08.

Ad. 29.

Parametry centrali zgodnie z przedmiarem: wydajność min. 8 m³/h, wysokość podnoszenia min. 57 m. Sterowanie - zgodnie z instrukcją producenta. Centrala pobiera wodę ze zbiornika i utrzymuje ciśnienie w instalacji. Zgodnie z opisem na rysunku: kosz ssawny Dn 32 z pływakiem. Czujnik (wyłącznik) pływakowy i sterownik centrali znajduje się w komplecie z centralą. Pompy wchodzi w skład centrali. Parametry określa producent.

Ad. 30.

Zgodnie z opisem: ogrzewanie podłogowe będzie sterowane pomieszczeniowym regulatorem termostatycznym. Poszczególne pętle będą zasilane z rozdzielaczy strefowych (wyposażonych w regulatory przepływu), umieszczonymi w szafkach podtynkowych.

Ad. 31.

Wężownicę grzejną należy wykonać zgodnie ze sztuką w warstwie jastrychu. Podłogę z deski sportowej uzgodniono z Inwestorem.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Pismo: ZP.271.1.1.2020

Grudziądz dnia: 2020-01-17

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W przedmiarach robót ziemnych przyjęto głębokość wykopów 1 m, natomiast wg geologii dla usunięcia nasypów niebudowlanych oraz piasków gliniastych miękkoplastycznych $IL = 0,5$ średnia głębokość wykopu przy zastosowaniu uskoków powinna wynosić $(1,42 + 0,10) = 1,52$ m. Prosimy o uzupełnienie obmiarów uwzględniających właściwą głębokość wykopów.
2. W przedmiarach 50 % wykopów przyjęto na odkład i uwzględniono zasypanie wykopu ziemią z odkładu. Czy grunty niebudowlane i grunty miękkoplastyczne nadają się do zasypania wykopów? Naszym zdaniem nie. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dowóz piasku do zasypania wykopów.
3. Wg geologii warstwy do posadowienia fundamentów są plastyczne i ulegają rozmakaniu. Prosimy o uzupełnienie obmiarów o wykonanie stabilizacji gruntów mieszanką cementowo - piaskową Rb - 2,5 MPa grubości 0,2 m na całej powierzchni odsłoniętych gruntów w celu uniknięcia rozmakania.
4. Według dokumentacji łączna grubość warstw posadzki w sali łącznie z 30 cm podsypki piaskowej wynosi 69,5 cm rzędna spodu tych warstw wynosi 79,20 m npm . Wyliczona na podstawie geologii średnia rzędna spodu gruntu po usunięciu nasypów niebudowlanych i gruntów plastycznych wynosi 78,9 m npm . Brakuje 0,85 m. Przed wykonaniem nasypów

należałoby również dokonać na całości stabilizacji powierzchni gruntów plastycznych mieszanką cementowo - piaskową Rb - 2,5 MPa grubości 0,2 m.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie stabilizacji mieszanką cementowo - piaskową Rb - 2,5 MPa w ilości $(706 + 380) \times 0,20 = 217,20 \text{ m}^3$ oraz zwiększenie wykonania podbudowy z podsypki piaskowej o $(706 + 380) \times 0,65 = 705,90 \text{ m}^3$ wraz z zakupem i dowozem piasku.

5. W przedmiarze brakuje około 650m² elewacji.

6. Brak w przedmiarze pozycji do wykończenia cokołu tynkiem mozaikowym - około 35m².

7. Brak w przedmiarze pozycji obrobienie ościeży na elewacji - około 50m².

8. Brak w przedmiarze pozycji wykonania warstwy zbrojącej siatką na elewacji.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1.

W przedmiarze nie uwzględniono obniżenia fundamentów.

Ad. 2.

Zgodnie z opisem konstrukcyjnym ziemia z wykopów nie nadaje się do wykonania zasypki fundamentów może być tylko wykorzystana do prac rekultywacyjno – urządzeniowych.

Zostanie to skorygowane.

Ad. 3.

Posadowienie fundamentów zaprojektowano poniżej warstwy nasypów, występują tam w większości gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym. Fundamenty posadowione są na warstwie chudego betonu gr 10 cm. Nie ma potrzeby wykonania dodatkowej stabilizacji gruntów mieszanką cementowo-piaskową. Grunty należy chronić przed zalaniem wód opadowych, aby nie nastąpiło ich rozmakanie. Fundamenty należy wykonywać w porze suchej.

Ad. 4.

Należy skorygować usunięcie nasypów pod warstwami posadzkowymi wraz z wykonaniem podsypki piaskowo – żwirowej.

Ad. 5.

Proszę zastosować prawidłową ilość elewacji tj. 1013,34 m².

Ad. 6.

Należy doliczyć tynk mozaikowy w ilości 34,20 m².

Ad. 7.

Zastosowano w poz. tynkarskich.

Ad. 8.

Zastosowano w poz. 304.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: ZP.271.1.1.2020

Grudziądz dnia: 2020-01-17

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W przedmiarze w pozycjach dotyczących ścian murowanych z bloków wapienno piaskowych SILKA M24 (poz. 130, 131, 137, 139) brakuje ogółem 150 m2 ścian tego materiału. Prosimy o uzupełnienie.
2. W pozycji 70 przedmiaru brakuje wieńcy żelbetowych. Policzono tylko 20 mb wieńcy. Brakuje 22 m3 wieńcy. Nie uwzględniono wieńcy ścian zewnętrznych i wewnętrznych zarówno na parterze, jak i na piętrze.
3. W przedmiarze, w dziale 12 - strop Filigran gr. 25 cm nad przyziemiem i posadzka, nie uwzględniono pozycji na wykonanie nadbetonu na stropach filigran nad parterem. Brakuje około 170 m3 betonu. Prosimy o uzupełnienie pozycji o brakujący nadbeton.
4. W przedmiarze, w dziale 13 stropodach nad parterem, nie ujęto pozycji na wykonanie nadbetonu stropu filigran o grubości 20 cm. W przedmiarze powinna pojawić się pozycja na wykonanie nadbetonu stropu nad parterem w ilości około 78 m3 nadbetonu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję.
5. W przedmiarze, w dziale 14 Stropodach nad piętrzem, nie ujęto pozycji na wykonanie nadbetonu stropu Filigran. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję - wykonanie nadbetonu stropu filigran w ilości 70 m3.

6. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej ocieplenia ogniomurów ok 140 m² .

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1.

Prawidłowa ilość to:

– poz. 130 – 314,24 m²

– poz. 131 – 216,57 m²

– poz. 137 – 452,24 m²

– poz. 139 – 479,72 m²

Różnica wynosi 25,97 m².

Ad. 2.

W poz. 70 ująć 22m³ wieńców.

Ad. 3.

Prosimy o dobrojenie prętami stalowymi na ilość 17t i doliczenie nadbetonu w ilości 145,0 m³.

Ad. 4.

Prosimy o zmianę (zmniejszenie) na dobrojenie prętami stalowymi na ilość 7,752t i doliczenie nadbetonu w ilości 65,0 m³.

Ad. 5.

Zastosowano nadbeton w przedmiarze cena jest wliczona w strop Filigran.

Ad. 6.

Proszę o docieplenie murków ogniowych w ilości 140m².

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Pismo: ZP.271.1.1.2020

Grudziądz dnia: 2020-01-17

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W załączonym do przetargu SIWZ zakres referencji jest ujęty bardzo szczegółowo z czym nasza firma spotyka się po raz pierwszy, zawsze wymagane są referencje dot. rodzaju robót budowlanych zbliżonych do planowanej inwestycji. Proszę o odniesienie się do w/w tematu.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1.

W opinii Zamawiającego zakres referencji dot. rodzaju robót budowlanych w przedmiotowym postępowaniu jest ujęty w sposób ogólny i odnosi się do robót o wielkości i charakterze bardzo zbliżonym do planowanej inwestycji, wobec czego nie ogranicza on dostępu Wykonawcom do udziału w postępowaniu.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Pismo: ZP.271.1.1.2020

Grudziądz dnia: 2020-01-17

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie warstw stropodachu z kermazytu i betonu dociskowego na styropian spadkowy?
2. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 27.01.2020 r.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1.

Istnieje możliwość zastosowania zamiennie zamiast keramzytu styropianu spadkowego pod warunkiem położenia na styropianie betonu i papy NRO.

Ad. 2.

Termin składania ofert został przedłużony do 23.01.2020 r. do godz. 9.00.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Pismo: ZP.271.1.1.2020

Grudziądz dnia: 2020-01-17

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Brak w przedmiarze pozycji dot. dostawy i montażu platformy przy schodowej dla os. niepełnosprawnych.
2. Brak w przedmiarze pozycji do wykonania samopoziomującej warstwy wyrównawczej przy posadzce z wykładzin sztucznych.
3. Brak w przedmiarze pozycji na wywinięcie cokołu z wykładziny PCV, jeśli uwzględniono je w poz. na wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych to brakuje dodatkowo 40m2 na parterze i 15m2 na piętrze.
4. W dziale stolarki okiennej brak pozycji do parapetów zewnętrznych.

W związku z powyższym prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1.

Proszę dodać pozycję montażu platformy przy schodowej.

Ad. 2.

Proszę zastosować warstwę wyrównującą 10-15mm.

Ad. 3.

W zastosowanej pozycji występuje norma zwiększająca ilość m2 wystarczającą na wywinięcie cokołu.

Ad. 4.

Parapety są ujęte w poz. 311 kosztorysu.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający