



POZ.9.16. PODCIĄG ŻELBETOWY W ŚCIANIE SZCZYTOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W OSI GMIĘDZY OSIAMI 5-8. RZĘDNA DOŁU +6,40M. SZT.1.

skala 1:20




POZ.9.17. PODCIĄG ŻELBETOWY W ŚCIANIE SZCZYTOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W OSI G MIEDZY OSIAMI 4-6. RZĘDNA DOŁU +6,40M. SZT.1..

skala 1:20



PRZEKRÓJ A-A



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ						
Nr.	Średnica [mm]	Długość [m]	Liczba [szt.]	A-III		
				A-0	#12	#16
1	12	6,44	4		25,8	
2	16	6,44	3			19,3
3	6	1,46	48	70,1		
4	12	5,80	7		40,6	
5	12	2,00	2		4,0	
6	12	1,50	4		6,0	
Długość ogólna [m]				70,1	76,4	19,3
Masa [kg/m]				0,222	0,888	1,580
Masa całkowita [kg]				15,6	67,8	30,5
Masa wszystkich prętów [kg]						113,9

PRACOWNIA PROJEKTOWA Krystyna Juchniewicz 80-299 Gdańsk ul. Koziołzeca 18a/1			
Tytuł: PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI		DATA 27.09.2017	
Localizacja: Nowa Wieś, dz. nr 406/1 Investor: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi im. Marii Konopnickiej 86-302 Nowa Wieś, ul. Grudziądzka 43		PROJEKT WYKONAWCZY	
POZ. 9.16, 9.17. PODCIĄGI ŻELBETOWE W ŚCIANIE SZCZYTOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W OSI G MIEDZY OSIAMI 4-8. RZĘDNA DOŁU +6,40M.		K - 74	
Funkcja	Nazwisko	Specjalność	Data
Projektował:	mgr inż. Krystyna Juchniewicz nr upr 2348/Gd/86	konstr. budowlane	27.09.2017
Opracował:	mgr inż. Sebastian Nowaczyński	konstr. budowlane	27.09.2017
Sprawdził:	inż. Krystyna Witkowska nr upr 6018/Gd/94	konstr. budowlane	27.09.2017
Podpis			