


przęsło ogrodzenia - furtka b3  
widok 1:20



przęsło ogrodzenia  
przekrój pion. 1:20

przęsło ogrodzenia  
widok 1:20

## ogrodzenie placu zabaw

- uwaga:
- ogrodzenie systemowe wys. 103 cm ( 83cm - panel+ 20 cm - podmurówka),
- złożone z:
1. podmurówki systemowej prefabryk. betonowej, złożonej z łączników zwykłych, kątowników, płyt cokołowych gr. 5 cm, o fakt. gładkiej, w kol. naturalnym szarym,
  2. prefabryk. osadzone na fundamentach z bet. C16/20, Ø 25cm, wys. 80cm;
  2. ogrodzenia panelowego:
  - panele ogrodzeniowe 250/83 cm, z 2-ma przetłoczeniami, panel z drutu Ø4mm, zgrzewanego, oczko 20/5cm,
  - panel - przeznaczony na place zabaw - z górną krawędzią wykończoną profilem stalowym, ceowym, uniemożliwiającym zranienie lub zahaczenie;
  - słupki z prof. stal. ocynk. prostokątnego 60/40mm, wys. 240cm,
  - słupki zamknięte syst. daszkami z tw. szt., słupki w rozstawie osiowym co 257 cm;
  3. elementy ogrodzenia łączone systemowymi łącznikami stalowymi - łącznikami i obejmami,
  - połączenia bezpieczne, ew. z zastosowaniem maskownic ochronnych z tw. szt.,
  - zapobiegających skaleczeniu;
  4. furtka 1,5 - skrzydłowa 146/100cm, szer. większego skrzydła min. 90 cm, wypełnienie panel ogrodz. jw. ramka z prof. stal. zamkniętego,
  - wyposaż. w kłankę z szyldem i zamek z wkł. patentową, blokadę rozwarcia, zawiasy regulowane, furtka o konstrukcji uniemożliwiającej przytłuszczenie lub skaleczenie; ozacz. skrzydeł;
  - linia ciągła - skrz. otw. w 1 kolejności,
  - linia przerywana - skrz. otw. w 2 kolejności;
  5. wszystkie elementy stalowe - stal ocynkowana + powłoka lakiernicza w kol. zielonym zbliżonym do RAL 6000 ;

ogrodzenie dł. - 64,64 m  
furtka 148/103 cm - 2 szt.

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Katarzyna Juchnicka					80-206 Gdańsk 4, Kozłowo 18A/1	
Projekt wykonawczy/ budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi						
lok.: Nowa Wieś, dz. nr 406/1, 453, 468/5 - dz. ul. Szkolnej, 195/4 - dz. ul. Grudziądzkiej, Nowa Wieś 43						
Inwestor: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi im. Marii Konopnickiej						
86-302 Nowa Wieś ul. Grudziądzka 43						
Ogrodzenie placu zabaw					1:20	Aw/1b
autor proj. bud.		specj.	nr upr.	data	podpis	
mgr inż. arch. Zdzisław Krzywiec		arch.	350/OI/73	10. X. 2017		
mgr inż. arch. Doroa Krzywiec		arch.		10. X. 2017		
sprawcz.: mgr inż. arch. Alcja Szymwik-Pilas		arch.	4806/Gd/91	10. X. 2017		